Netzebene 5 – Anforderungskatalog Klimageräte				
Anforderung	**Norm Vorschrift**	**Hinweise technische Umsetzung**	**Handlungsbedarf Marktpartner**	**Handlungsbedarf Netz OÖ**
Spannungs-Haltung & -Qualität	- TOR VNA MS Kap. 5.3.2 - EN 50160	Einhaltung von - Oberschwingungs-, - Flicker- und - Spannungseinbruchgrenzen	Technische Daten Betriebsmittel zur NRW-Beurteilung beantragen	Netzrückwirkungsberechnung
Wirkleistungs-vorgabe	TOR VNA MS Kap. 5.6	Anpassung der Wirkleistung nach Vorgabe des VNB	- Parametrierung Anlagenregler nach Wirkleistungsvorgabe - Test & Protokollierung bei Inbetriebnahme	- Fernwirkanlage errichten - Wirksamkeit Wirkleistungsvorgabe prüfen
Konformität	TOR VNA MS Kap. 8.1	Prüfberichte sowie spezifische Nachweise	Konformitätsnachweis beibringen	Dokumente im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens prüfen
Betriebs-erlaubnis-verfahren (BEV)	TOR VNA MS - Kap. 7.0 - Ablauf BEV Anhang Abb. 11	Flussdiagramm zur Anschluss-Prozessabwicklung	Abwicklung Anschluss-Prozess BEV nach TOR VNA	Abwicklung Anschluss-Prozess BEV nach TOR VNA